Kader 1
SCHAAL 1 : 200

Legenda

Algemeen

- Werkgrens
- Materiaalgrens
- Perceelsgrens
- Bestaande situatie
- +16.60 Nieuwe hoogte t.o.v. NAP in m
- +16.60 Bestaande hoogte t.o.v. NAP in m

Kantopsluiting

- 1H15 Aanbrengen - trottoirband 130/150x250 mm
- gb20 Aanbrengen - geleideband 50/200x250 mm
- sb15 Aanbrengen - opsluitband 150x250 mm
- sb10 Aanbrengen - opsluitband 100x200 mm
- 1b15 zab Aanbrengen - inritverlooopband middenstuk van trottoirband 130/150x250 mm
- zb61 Aanbrengen - inritverlooopband van trottoirband 130/150x250 mm
- zb61 Aanbrengen - inritperronband van trottoirband 130/150x250 mm
- zb61 Aanbrengen - einderlooopband van trottoirband 130/150x250 mm naar maaiveld
- Aanbrengen - hoekstuk 90° opsluitband 150x250 mm, beenlengte = 450 mm
- Aanbrengen - hoekstuk 90° opsluitband 100x200 mm, beenlengte = 400 mm
- Aanbrengen - hoekstuk 135° opsluitband 100x200 mm, beenlengte = 400 mm
- zb61 Aanbrengen - verlooopband van trottoirband 130/150x250 naar opsluitband 150x250 mm
- zb62 Aanbrengen - verlooopband van geleideband 50/200x250 naar trottoirband 130/150x250 mm
- Aanbrengen - inritband 750x180x500 mm
- Bestaande kantverharding en/of voorkantband
- Bestaand - trottoirband
- Bestaand - opsluitband
- Bestaand - verlooopband van trottoirband 130/150x250 naar opsluitband 150x250 mm

Verharding

- Afwateringsprofiel
- b12-bks-kf Aanbrengen - 2 strekjagen straatbaksteen dikformaat, kleur rood
- b12-bks-kf Aanbrengen - 2 strekjagen straatbaksteen keiformaat, kleur rood (hergebruik)
- b12-bss-kf Aanbrengen - 2 strekjagen betonstraatstenen keiformaat, kleur heide paars
- mg5 Aanbrengen - 5 strekse mulgoot betonstraatstenen keiformaat
- KF RD Aanbrengen - straatbaksteen dikformaat kepervertband, kleur rood
- KF RD-H Aanbrengen - straatbaksteen keiformaat kepervertband, kleur rood (hergebruik)
- KF RD-H Aanbrengen - straatbaksteen keiformaat elleboogverband, kleur rood (hergebruik)
- KF HP Aanbrengen - betonstraatstenen keiformaat kepervertband, kleur heide paars
- KF Z Aanbrengen - betonstraatstenen keiformaat kepervertband, kleur zwart
- KF G Aanbrengen - betonstraatstenen keiformaat kepervertband, kleur grijs
- KF HP Aanbrengen - betonstraatstenen keiformaat elleboogverband, kleur heide paars
- KF A Aanbrengen - betonstraatstenen keiformaat elleboogverband, kleur zwart
- KF G Aanbrengen - betonstraatstenen keiformaat halfsteensverband, kleur grijs
- KF Z Aanbrengen - betonstraatstenen keiformaat stroomlagen, kleur zwart
- Aanbrengen - betonstraatstenen keiformaat drempelkam, kleur wit, zwart en grijs
- Aanbrengen - betonstraatstenen keiformaat markering 0.25-0.27, kleur wit
- Aanbrengen - betonlegels 300x300x80mm stroomlagen, kleur grijs
- Aanbrengen - betonlegel gradient (C), 150x150 mm in stroomlagen kleur grijs, conform detail 4
- 1 Aanbrengen - betonlegel gradient (A), 150x150 mm in blokverband kleur grijs, conform detail 4
- 30x30 G Aanbrengen - betonlegels 300x300x60 mm halfsteensverband, kleur grijs
- 30x30 G Aanbrengen - betonlegels 300x300x60 mm stroomlagen, kleur grijs
- Herstraten bestaande elementverharding
- KF G Bestaand - betonstraatstenen keiformaat kepervertband kleur grijs
- KF ZW Bestaand - betonstraatstenen keiformaat kepervertband kleur zwart wit
- KF RD Bestaand - straatbaksteen dikformaat halfsteensverband kleur rood
- Bestaand - betonstraatstenen keiformaat drempelkam

Riolering

- DWA inspectieput
- HWA inspectieput
- Aanbrengen - trottoirkolk, type trottoirband 130/150x250 mm
- Aanbrengen - trottoirkolk, type geleideband 50/200x250 mm
- Aanbrengen - straatkolk
- Bestaand - DWA inspectieput
- Bestaand - HWA inspectieput
- Bestaand - GWA inspectieput
- Bestaand - DWA transportleiding
- Bestaand - HWA transportleiding
- Bestaand - HWA transportleiding
- Bestaand - persleiding

Groen

- Aanbrengen - groenvak
- Aanbrengen - boom, door derden
- Bestaand - gras
- Bestaand - beplanting
- Bestaand - boom

Overig

- Aanbrengen - verkeersbord, type J21F
- Aanbrengen - diamantkoppaal
- Aanbrengen - fietssluis
- Bestaand - huishour
- Bestaand - schuifring
- Bestaand - hekwerk
- Schoolstraat Bestaand - straatnaambord
- Bestaand - stroomkast
- Bestaand - brandkraan
- Particuliere inrit
- Doorgang

Situatieoverzicht
SCHAAL 1 : 5.000

OPMERKINGEN

- Coordinatensysteem RD (x, y);
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld;
- Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Maten exclusief kantopsluitingen;
- Ligging kabels en leiding zijn fer indicatie.

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Versie	Datum	Getekend door	Omschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Hilvarenbeek

Project
Rec. Elsakkers e.o. fase 1 in Hilvarenbeek

Onderdeel
Besteksontwerp - nieuwe situatie
Bovengrondse infra - blad 1

atab civiele techniek
Vierlingsheerstraat 55-B
4251 LC Werkendam
T +31 (0)183 823368
E vrraab@atabcivieletechniek.nl

Schaal	Projectnummer	Datum	Getekend door:	SvB	Formaat	Status
1:200	062401	29-05-2026	Gecontroleerd door:	JTr	(A0+) 841x1260 mm	Definitief
Blad	Bestektnummer	Versie	Vrijgegeven door:	GFr	Tekeningnummer	
1 van 1	2026-01	1.0			062401-BO-BG-01	

Op al onze opdrachten is de ONRI 2011 van toepassing. Deze is gratis te downloaden op http://www.ning enieurs.nl/downloads/onr-2011/